PROPOSTA COMERCIAL & TÉCNICA

Engenharia, Reformas Comerciais e Recuperação Estrutural

ORÇAMENTO Nº 2026/08-04.R4

Data: 25 de Agosto de 2026

Cliente:	Delicatessen Parque do Trigo	**Local da Obra:**	Fachada Principal (95,00 m²)
Serviço:	Demolição, Reboco e Recuperação de Viga	**Prazo de Execução:**	**25 a 30 dias úteis**
Regime Fiscal:	ME - Simples Nacional	**Faturamento:**	Emissão Integral de NFS-e

1. RESUMO DO ESCOPO E MEMORIAL DESCRITIVO

Execução completa de serviços na fachada comercial com área de **95,00 m²** e recuperação estrutural de viga de **15,00 m x 0,50 m (7,50 m²)**:

- **Segurança e Andaimes:** Locação, montagem, desmontagem e envelopamento de andaime fachadeiro com telas protetoras (95,00 m²).
- **Demolição Pesada:** Remoção integral do reboco deteriorado com 10 cm de espessura (~9,5 m³ sólido / ~12,5 m³ solto) e descarte credenciado.
- **Tratamento de Patologias:** Abertura e selamento de trincas/fissuras em alvenaria com mástique de PU elastomérico e tela sintética.
- **Recuperação Estrutural da Viga:** Escarificação, limpeza mecânica das armaduras, proteção anticorrosiva (primer de zinco), ponte de aderência e recomposição com argamassa tixotrópica estrutural (7,50 m²).
- **Novo Reboco de Alta Espessura (10 cm):** Chapisco aditivado, fixação mecânica de tela soldada galvanizada estruturante e aplicação de argamassa impermeabilizada em camadas sucessivas de enchimento com cura técnica (95,00 m²).

2. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO (PRAZO: 25 A 30 DIAS ÚTEIS)

Etapa / Período	Atividades Programadas
Dias 01 a 05	Montagem e envelopamento de andaimes com tela, isolamento da calçada e demolição integral do reboco espesso (e = 10 cm).
Dias 06 a 10	Remoção de entulho em caçambas credenciadas, limpeza da alvenaria base e selamento elástico de trincas/rachaduras.
Dias 11 a 16	Recuperação estrutural da viga: escarificação, tratamento químico/anticorrosivo das armaduras e argamassa tixotrópica.
Dias 17 a 26	Aplicação de chapisco rolado aditivado, fixação da tela galvanizada e execução do reboco (10 cm) em camadas sucessivas com cura técnica.
Dias 27 a 30	Acabamento sarrafeado/desempenado fino, limpeza pesada da calçada, desmobilização dos andaimes e entrega final da obra.

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FECHADA (BDI ATUALIZADO + NFS-E)

Item	Descrição do Serviço / Fornecimento	Unid.	Qtd.	Unitário (R$)	Total (R$)
01	Locação, montagem, desmontagem de andaimes e tela fachadeira (período total da obra)	m²	95,00	52,90	5.025,50
02	Demolição pesada de reboco antigo (e = 10 cm) e apicoamento mecânico/ manual da alvenaria	m²	95,00	66,70	6.336,50
03	Remoção, transporte e bota-fora credenciado de entulho em caçambas estacionárias (5 m³)	un	3,00	644,00	1.932,00
04	Tratamento elástico de trincas/fissuras em alvenaria com mástique PU e fita telada	vb	1,00	2.691,00	2.691,00
05	Recuperação estrutural da viga (limpeza, inibidor de corrosão e argamassa tixotrópica)	m²	7,50	540,50	4.053,75
06		m²	95,00	25,30	2.403,50

Item	Descrição do Serviço / Fornecimento	Unid.	Qtd.	Unitário (R$)	Total (R$)
	Aplicação de chapisco rolado de alto desempenho aditivado com polímeros sintéticos				
07	Fornecimento e fixação mecânica de tela soldada galvanizada estruturante antitrinco	m²	95,00	48,30	4.588,50
08	Execução de enchimento e reboco novo (e = 10 cm) em múltiplas camadas c/ impermeabilizante	m²	95,00	204,70	19.446,50
09	Limpeza geral pós-obra, lavagem da calçada frontal e desmobilização técnica	vb	1,00	1.247,75	1.247,75
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (BDI +15% / COM NFS-E):				**R$ 47.725,00**

EMISSÃO DE NOTA FISCAL INCLUSA (SIMPLES NACIONAL)

O valor global de **R$ 47.725,00** contempla a **emissão integral de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)** sob o regime do Simples Nacional, cobrindo todos os materiais, equipamentos, caçambas, andaimes, mão de obra, alimentação, vale-transporte, despesas operacionais e margem de BDI atualizada.

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS, PRAZO E GARANTIA

- **Prazo Total de Execução:** 25 a 30 dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato e liberação da área.
- **Faturamento / NFS-e:** Emissão de Nota Fiscal de Serviços correspondente a cada medição financeira contratada.
- **Forma de Pagamento:** 30% no ato do contrato (mobilização/insumos), 40% na conclusão da demolição/viga e 30% na entrega final do reboco.
- **Validade da Proposta:** 15 dias a contar da data de emissão.
- **Garantia dos Serviços:** 5 (cinco) anos para a estabilidade do reboco e integridade da recuperação estrutural conforme Código Civil e normas da ABNT.

DELICATESSEN PARQUE DO TRIGO
De Acordo / Contratante

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Contratada (ME / Simples Nacional)